


ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง

☐	ประเภทงานอาคาร	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ขนาด 2 ชั้น
☐	เจ้าของอาคาร	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ที่ราชพัสดุทำเป็นเลขที่ ปช.3
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
☐	แบบเลขที่	057 เพกา
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร4.	จำนวน 9 แผ่น
☐	ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่	4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568


	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,434,094.86	1.3061	1,873,071.30	
2	งานประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อ				
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	- เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างอาคาร			1,873,071.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,873,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

- ☐ ขนาดเนื้อที่อาคาร 0 ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 0 บาท/ตารางเมตร

- ตามคำสั่งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างและกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้างพร้อมกำหนดราคากลางงานก่อสร้างพร้อมกำหนดราคากลางการจ้างก่อสร้างบ้านพักสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ที่ (สท.ประจวบคีรีขันธ์) ๒๐๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
- ราคาวัสดุก่อสร้างตามราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน ๒๕๖๘ และราคาสืบค้น

ประมาณราคาโดย  ประธานกรรมการ
 (นางกนกวรรณ เกตต์ดวง)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

 กรรมการ
 (นายเกษม ราชฤทธิ์รักษ์)
 ช่างก่อสร้าง ช๔

 กรรมการ
 (นางสาวเยาวภา บุญนำ)
 เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญงาน

[illegible]

מחיר : 100 ₪

[illegible]

4 พฤศจิกายน 2568

นางสาวกนกวรรณ เกตต์วงศ์		นางสาวเยาวภา บุญน้ำ)	
(นางสาวกนกวรรณ เกตต์วงศ์)	(นายเอกม รามฤทธิ์รักษ์)	(นางสาวเยาวภา บุญน้ำ)	
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ช่างก่อสร้าง ชย	เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ราชพัสดุท่าเขียนเลขที่ ปข.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

057 เพกา

เมื่อวันที่

4 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	พื้นที่โครงหลังคา	131.67	ตร.ม.					16,458.75	
	เหล็ก C(4") 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	34	ท่อน	1,042.06	35,430.04	0.00	0.00	35,430.04	
	เหล็ก C(5") 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	14	ท่อน	1,172.90	16,420.60	0.00	0.00	16,420.60	
	เหล็กกล่อง 25(1") x 25(1") x 3.0 มม.	72	ท่อน	338.00	24,336.00	0.00	0.00	24,336.00	
	เหล็กกล่อง 150(6") x 150(6") x 4.5 มม.	1	ท่อน	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
	อื่นๆ(ค่าอุปกรณ์ ,พอลิเอทิลีน,ลวดเชื่อม ฯ)	1	งาน	22,228.59	22,228.59	0.00	0.00	22,228.59	
	หลังคากระเบื้องซีเมนต์เนย	1,650	แผ่น	18.50	30,525.00	8.00	13,200.00	43,725.00	
	ครอบสองทางซีเมนต์เนย	1	แผ่น	45.00	45.00	25.00	25.00	70.00	
	ครอบสามทางซีเมนต์เนย	3	แผ่น	65.00	195.00	25.00	75.00	270.00	
	ครอบสี่ทางซีเมนต์เนย	118	แผ่น	38.00	4,484.00	25.00	2,950.00	7,434.00	
	ครอบบันไดงัดปิดลายซีเมนต์เนย	5	แผ่น	65.00	325.00	25.00	125.00	450.00	
	รางน้ำฝนเส้นตะเข้	4	ม.	287.00	1,090.60	80.00	304.00	1,394.60	
	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8" พร้อมไม้ตะเข้ชาย 3/4"x6"	44.60	ม.	646.00	28,811.60	94.00	4,192.40	33,004.00	
	อื่นๆ(ค่าอุปกรณ์ยึดหลังคา ,ไม้ดัด ,วัสดุเสริม ฯ)	1	งาน	0.00	0.00	8,936.98	8,936.98	8,936.98	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							629,229.04	
	งานสถาปัตย์								
	งานสีผิวพื้น								
3.1	สีผิวพื้น พ.1 : ปูกระเบื้องเซรามิค	46.60	ตร.ม.	288.00	13,420.80	158.00	7,362.80	20,783.60	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ เกตต์ดวง)

(นายเกษม ราชสุริยธรรักษ์)

(นางสาวเยาวภา บุญนำ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ช่างก่อสร้าง ชด

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ราชพัสดุท่าบ่อเงินเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

057 พทก

เมื่อวันที่

4 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผิวพื้น พ2 : ปูปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง	60.00	ตร.ม.	720.00	43,200.00	95.00	5,700.00	48,900.00	
	ผิวพื้น พ3 : ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวมันลื่น	16.80	ตร.ม.	256.00	4,300.80	158.00	2,654.40	6,955.20	
	ผิวพื้น พ4 : ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	2.15	ตร.ม.	256.00	550.40	88.00	189.20	739.60	
	ผิวพื้น พ5 : ผิวขัดเรียบ พร้อมทำระบบกันซึม	12.80	ตร.ม.	90.40	1,157.12	50.00	640.00	1,797.12	
	ผิวพื้น พ6 : ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	39.60	ตร.ม.	432.00	17,107.20	184.00	7,286.40	24,393.60	
3.2	งานเพดาน								
	ผ.1 : FIBER CEMENT BOARD โครงสร้างเหล็กกล่อง	3.80	ตร.ม.	288.00	1,094.40	120.00	456.00	1,550.40	
	1"x1" กระจุดข่ายกันแมลง								
	ผ.2 : ผ้าพลาสติกปูทับบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	153.85	ตร.ม.	252.00	38,770.20	120.00	18,462.00	57,232.20	
	โครงสร้างวอลูมิเนียม								
	ผ.3 : ผ้าพลาสติกปูทับบอร์ด หน้า 9 มม. แบบกันชื้น	16.80	ตร.ม.	224.00	3,763.20	120.00	2,016.00	5,779.20	
	ฉาบเรียบ โครงสร้างวอลูมิเนียม								
3.3	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบา พร้อมเสาเอ็น	297.54	ตร.ม.	228.00	67,839.12	98.00	29,158.92	96,998.04	
	งานเสี้ยน	98.40	ม.	16.00	1,574.40	25.00	2,460.00	4,034.40	
	ผ.1 : ผนังฉาบปูนเรียบ	532.15	ตร.ม.	86.40	45,977.76	115.00	61,197.25	107,175.01	
	ผ.2 : ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค	63.00	ตร.ม.	256.00	16,128.00	120.00	7,560.00	23,688.00	
	ผ.5 : ผนังฉาบปูนเซาะร่อง	4.00	ตร.ม.	86.40	345.60	135.00	540.00	885.60	
	ผ.7 : ผนังฉาบวอลล์ โครงสร้างเหล็กทุบลึงกละสี	5.60	ตร.ม.	310.40	1,738.24	120.00	672.00	2,410.24	
	ผ.6 : ผนัง(ก่ออิฐฉลอม)ฉาบปูนเรียบ	18.00	ตร.ม.	86.40	1,555.20	115.00	2,070.00	3,625.20	

ลงชื่อ



ลงชื่อ



(นางสาวกนกวรรณ เกตต์วงศ์)

(นายเกษม ราชสุวรรณรักษ์)

ลงชื่อ



(นางสาวเยาวภา บุญนาค)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ช่างก่อสร้าง ช.4

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ราชพัสดุท่าเขียนเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

057 พทก

เมื่อวันที่

4 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	งานบันได								
	ผิวพื้นบันได ช่วงชั้นปกติ : 0.225x1.20 ม.	15	ชั้น	600.00	9,000.00	280.00	4,200.00	13,200.00	
	ผิวพื้นบันได ช่วงงานพัก : 1.235x1.20ม.	2	ชั้น	1,640.00	3,280.00	600.00	1,200.00	4,480.00	
	ราวบันได	3.00	ม.	1,480.00	4,440.00	220.00	660.00	5,100.00	
	ราวระบียงสแตนเลส ชั้นZF	2.8	ม.	1,500.00	4,200.00	180.00	504.00	4,704.00	
3.5	งานประตู หน้าต่าง								
	ป1 : ประตูกระจกบานเลื่อนสี่เหลี่ยม มีช่องแสง	1	ชุด	8,400.00	8,400.00	800.00	800.00	9,200.00	
	กระจกเปิดตาย ด้านข้าง 1 ช่อง : 2.80 x 2.25 ม.								
	(พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	ป2 : ประตูกระจกบานเลื่อนสี่เหลี่ยม แบ่ง 4 ช่อง	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	800.00	800.00	10,800.00	
	2 ช่องกลางเลื่อนออกข้าง 2 ช่องข้างกระจกเปิดตาย								
	: 2.80 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	ป3 : ประตูกระจกบานเลื่อนสี่เหลี่ยม	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00	
	: 1.65 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	ป4 : ประตูกระจกบานเลื่อนสี่เหลี่ยม	1	ชุด	5,440.00	5,440.00	400.00	400.00	5,840.00	
	: 1.25 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	ป5 : ประตูไม้สักบานเกล็ดบานเลื่อนสี่เหลี่ยม	1	ชุด	6,240.00	6,240.00	600.00	600.00	6,840.00	
	: 2.00 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	ป6 : ประตูบานเปิดมัลติฟังก์ชันไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม.	2	ชุด	5,440.00	10,880.00	600.00	1,200.00	12,080.00	
	(พร้อมวงกบไม้แดง 2"x4" และอุปกรณ์)								

ลงชื่อ (นาย) 

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นาย) 

กรรมการ

ลงชื่อ

(นาย) 

กรรมการ

(นางสาว) กววรรณ เกตุตัง

(นาย) กษม ราชสุวรรณรักษ์

(นางสาว) ยาวภา บุญนำ

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ช่างก่อสร้าง ช.4

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

รายงานประมาณราคาต่อก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าของโครงการ
ประมาณราคาโดย

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
ที่ราชพัสดุทำบิณเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 057 พทก
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ป7 : ประตูบานเปิดเหล็กเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบไม้แดง 2'x4' และอุปกรณ์)	3	ชุด	5,440.00	16,320.00	600.00	1,800.00	18,120.00	
	ป8 : ประตูบานเปิดเหล็กเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบไม้แดง 2'x5' และอุปกรณ์)	3	ชุด	5,440.00	16,320.00	600.00	1,800.00	18,120.00	
	ป9 : ประตูบานเปิดเหล็กเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบไม้แดง 2'x4' และอุปกรณ์)	1	ชุด	5,440.00	5,440.00	600.00	600.00	6,040.00	
	ลูกบิดหัวป หัวกลม	6	ชุด	680.00	4,080.00	87.00	522.00	4,602.00	
	ลูกบิดห้องน้ำ หัวกลม	3	ชุด	544.00	380.00	87.00	261.00	641.00	
	น1 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์ แบ่ง 4 ช่อง 2 ช่องกลางเลื่อนออกข้าง 2 ช่องข้างกระจกปิดตาย	2	ชุด	4,640.00	9,280.00	600.00	1,200.00	10,480.00	
	: 2.40 x 1.40 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	น2 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ แบ่ง 2 ช่อง	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	350.00	1,400.00	12,600.00	
	: 1.25 x 1.40 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	น3 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ แบ่ง 2 ช่อง มีช่องแฉกกระจกปิดตาย แบ่ง 2 ช่อง ด้านล่าง	1	ชุด	3,680.00	3,680.00	350.00	350.00	4,030.00	
	: 1.25 x 2.05 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	น4 : หน้าต่างกระจกบานเปิดเหล็กข้าง แบ่ง 1 ช่อง มีช่องแฉกกระจกปิดตาย แบ่ง 1 ช่อง ด้านล่าง	1	ชุด	3,040.00	3,040.00	300.00	300.00	3,340.00	
	: 0.70 x 2.05 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	น5 : หน้าต่างกระจกบานเปิดเหล็กข้าง แบ่ง 1 ช่อง	4	ชุด	2,240.00	8,960.00	300.00	1,200.00	10,160.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นางสาวกนกวรรณ เกตุด้วง)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ (นายเอกม ราชฤทธิ์วรักษ์)
ช่างก่อสร้าง ชด

ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวเยาวภา บุญนาค)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุทำเนียบเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 057 พทก

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	: 0.70 x 1.40 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	น6 : หน้าต่าง(ห้องน้ำ)กระจกบานเปิดผลักข้าง แบ่ง 1	2	ชุด	2,640.00	5,280.00	300.00	600.00	5,880.00	
	ช่อง มีช่องแสงกระจกเปิดตาย แบ่ง 1 ช่อง ด้านล่าง								
	: 0.60 x 2.05 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	น7 : หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกห้องน้ำ แบ่ง 1 ช่อง	1	ชุด	2,240.00	2,240.00	200.00	200.00	2,440.00	
	มีช่องแสงกระจกเปิดตาย แบ่ง 1 ช่อง ด้านล่าง								
	: 0.60 x 1.15 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	น8 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนใส่ลึกลับ แบ่ง 2 ช่อง	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	มีช่องแสงกระจกเปิดตาย แบ่ง 2 ช่อง ด้านล่างและบาน								
	: 1.65 x 2.70 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
3.6	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	ชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำ	3	ชุด	4,400.00	13,200.00	600.00	1,800.00	15,000.00	
	สายชำระ พร้อมสตีปวาล์ว	3	ชุด	688.00	2,064.00	80.00	240.00	2,304.00	
	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.อ่างล้างหน้า	3	ชุด	2,800.00	8,400.00	600.00	1,800.00	10,200.00	
	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	600.00	1,800.00	7,800.00	
	ก๊อกอ่างล้างหน้า	3	ชุด	600.00	1,800.00	80.00	240.00	2,040.00	
	อุปกรณ์ท่ออ่างล้าง .สายน้ำดี	3	ชุด	1,052.00	3,156.00	120.00	360.00	3,516.00	
	ชุดฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	680.00	2,040.00	80.00	240.00	2,280.00	
	ที่ใส่สบู่ แบบฝังผนัง	3	ชุด	304.00	912.00	80.00	240.00	1,152.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	3	ชุด	256.00	768.00	120.00	360.00	1,128.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวกนกวรรณ เกตุตัง)

(นายเกษม ราชสุวรรณรักษ์)

(นางสาวเยวภา บุญนำ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ช่างก่อสร้าง ชด

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุท่าบิเวณเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 057 พทก

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ราวพาดผ้าขัดตัว	3	ชุด	144.00	432.00	80.00	240.00	672.00	
	กระเบื้อง	3	ชุด	864.00	2,592.00	120.00	360.00	2,952.00	
	ตะแกรงกรองผงกับเส้นขนาด 3 นิ้ว	3	ชุด	228.00	684.00	93.00	279.00	963.00	
3.7	งานระบบสุขาภิบาลและประปา								
	อุปกรณ์ท่อประปาท้องน้ำ	3	ห้อง	1,172.00	3,516.00	500.00	1,500.00	5,016.00	
	อุปกรณ์งานท้องน้ำทั้งห้องน้ำ	3	ห้อง	1,505.60	4,516.80	500.00	1,500.00	6,016.80	
	อุปกรณ์งานท่อเมนน้ำประปา	1	รายการ	3,328.00	3,328.00	1,000.00	1,000.00	4,328.00	
	ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร	1	ถัง/ชุด	7,164.00	7,164.00	800.00	800.00	7,964.00	
	อุปกรณ์งานท่อเมนน้ำทั้ง	1	งาน	8,688.00	8,688.00	2,000.00	2,000.00	10,688.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย 1,000 ลิตร	1	ถัง/ชุด	7,600.00	7,600.00	1,000.00	1,000.00	8,600.00	
	บ่อน้ำทิ้ง MH	12	บ่อ	1,200.00	14,400.00	700.00	8,400.00	22,800.00	
	ปอดักขยะและตะกอน	2	บ่อ	3,040.00	6,080.00	1,000.00	2,000.00	8,080.00	
3.8	งานระบบไฟฟ้า								
	โคม Dawa Light 1lw	4	ชุด	480.00	1,920.00	120.00	480.00	2,400.00	
	โคมกลมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 32w ฝาครอบสีเเส	3	ชุด	680.00	2,040.00	120.00	360.00	2,400.00	
	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18w ฝาครอบสีเเส	8	ชุด	385.00	3,080.00	120.00	960.00	4,040.00	
	ชุดสวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังผนัง พร้อมเบสเือก	15	ชุด	228.00	3,420.00	120.00	1,800.00	5,220.00	
	ชุดสวิทช์ไฟฟ้าสองทาง แบบฝังผนัง พร้อมเบสเือก	1	ชุด	268.00	268.00	120.00	120.00	388.00	
	เต้าเสียบไฟฟ้า 3p พร้อมหน้ากากและเบสเือกฝังผนัง	11	ชุด	286.00	3,146.00	120.00	1,320.00	4,466.00	
	เต้ารับสายโทรศัพท์	1	ชุด	238.00	238.00	120.00	120.00	358.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นางสาวกนกวรรณ เกตุตัง)

ลงชื่อ  กรรมการ (นายเกษม ราชภูริธนาภักย์)

ลงชื่อ  กรรมการ (นางสาวยาวภา บุญนำ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ช่างก่อสร้าง ชด

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน


รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร
 เจ้าของโครงการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
 ที่ราชพัสดุทำเนียบเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 057 เพกา
 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตัวรับสายทีวี	1	ชุด	188.00	188.00	120.00	120.00	308.00	
	กล่องต่อสายไฟ	4	ชุด	178.00	712.00	120.00	480.00	1,192.00	
	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 8 ช่อง	1	ชุด	3,180.00	3,180.00	500.00	500.00	3,680.00	
	สายไฟฟ้าในอาคาร ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ยึด	1	รายการ	6,479.78	6,479.78	500.00	500.00	6,979.78	
3.9	งานสี								
	งานทาสีผิวเพดาน	170.65	ตร.ม.	45.00	7,679.25	34.00	5,802.10	13,481.35	
	งานทาสีภายนอก	240.50	ตร.ม.	50.00	12,025.00	34.00	8,177.00	20,202.00	
	งานทาสีภายใน	343.12	ตร.ม.	45.00	15,440.40	34.00	11,666.08	27,106.48	
	รวมหมวดงานงานสถาปัตย์							804,865.82	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางสาวกนกวรรณ เกตติวงศ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเกษม ราชสุวรรณรักษ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวเยาวภา บุญน้ำ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
 ช่างก่อสร้าง ชด
 เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน