


ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง


☐	ประเภทงานอาคาร	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 ขนาด 2 ชั้น
☐	เจ้าของอาคาร	สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ที่ราชพัสดุทำเบียนเลขที่ ปช.3
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
☐	แบบเลขที่	057 เพกา
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร4.	จำนวน 7 แผ่น
☐	ประมาณราคาโดย	นายเกษม ราชภูธรนารักษ์ ช่างก่อสร้าง ช4
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่	2 ธันวาคม พ.ศ. 2567

	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,430,189.45	1.3061	1,867,970.44	
2	งานประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	- เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างอาคาร			1,867,970.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,867,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

☐	ขนาดเนื้อที่อาคาร	0 ตารางเมตร
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	0 บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย  ช่างก่อสร้าง ช4
(นายเกษม ราชภูธรนารักษ์)

ตรวจ  นายช่างโยธาอาวุโส
(ว่าที่ร้อยตรี พุฒิพงศ์ กิตติคุณพงศ์)

อนุมัติ  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(นายบุญเลิศ จันทพงษ์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุทำเบียนเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย นายเกษม ราษฎร์นารักษ์

แบบเลขที่ 057 เพกา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น									
	1	งานรื้อถอน								
		- รื้อถอนอาคารเดิม	-	งาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน								0.00	
	2	งานโครงสร้าง								
		งานทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดิน (Boring Test)	1.00	จุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
		- ขุดหลุมฐานรากพร้อมกลับกลับอัดแน่น	6.76	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,135.68	1,135.68	
		- วัสดุ(ทรายหยาบ ,อิฐหัก)อัดรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	350.00	1,050.00	104.00	312.00	1,362.00	
		- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.00	ลบ.ม.	1,542.06	6,168.24	426.00	1,704.00	7,872.24	
		- คอนกรีต 1:2:4 (240ksc.)	26.00	ลบ.ม.	2,373.83	61,719.58	519.00	13,494.00	75,213.58	
		- เหล็ก RB6	488	กก.	25.27	12,341.87	4.40	2,148.96	14,490.83	
		- เหล็ก RB9	574	กก.	24.23	13,904.39	4.40	2,524.94	16,429.33	
		- เหล็ก DB12	1119	กก.	24.69	27,625.15	3.60	4,027.97	31,653.12	
		- เหล็ก DB16	2083	กก.	24.46	50,949.20	3.60	7,498.66	58,447.86	
		- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	146	ตร.ม.	265.00	38,743.00	25.00	3,655.00	42,398.00	
		- แบบหล่อ	1	งาน	28,758.91	28,758.91	5,793.92	5,793.92	34,552.83	
		- อื่นๆ(อุปกรณ์ยึด ,ตะปู ,ลวดผูกเหล็ก ฯ)	1	งาน	26,336.00	26,336.00			26,336.00	
		- เสาค้ำเสริม 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	15	ต้น	4,620.00	69,300.00	1,120.00	16,800.00	86,100.00	
		ตัดหัวเสาค้ำเสริม	15	ต้น			180.00	2,700.00	2,700.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ราชพัสดุทำเบียนเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ 057 เพกา

เจ้าของโครงการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567

ประมาณราคาโดย

นายเกษม ราษฎร์ธนรักษ์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1	งานหลังคา								
		พื้นที่โครงหลังคา	131.67	ตร.ม.			125.00	16,458.75	16,458.75	
		เหล็ก C(4") 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	34	ท่อน	1,042.06	35,430.04	0.00	0.00	35,430.04	
		เหล็ก C(5") 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	14	ท่อน	1,172.90	16,420.60	0.00	0.00	16,420.60	
		เหล็กกล่อง 25(1") x 25(1") x 3.0 มม.	72	ท่อน	338.00	24,336.00	0.00	0.00	24,336.00	
		เหล็กกล่อง 150(6") x 150(6") x 4.5 มม.	1	ท่อน	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	
		อื่นๆ(ค่าอุปกรณ์ ,เฟลตเหล็ก,ลวดเชื่อม ฯ)	1	งาน	22,228.59	22,228.59	0.00	0.00	22,228.59	
		หลังคากระเบื้องซีแพคโมเนีย	1,650	แผ่น	18.00	29,700.00	8.00	13,200.00	42,900.00	
		ครอบสองทางซีแพคโมเนีย	1	แผ่น	45.00	45.00	25.00	25.00	70.00	
		ครอบสามทางซีแพคโมเนีย	3	แผ่น	65.00	195.00	25.00	75.00	270.00	
		ครอบสันโค้งซีแพคโมเนีย	118	แผ่น	38.00	4,484.00	25.00	2,950.00	7,434.00	
		ครอบสันโค้งปิดปลายซีแพคโมเนีย	5	แผ่น	65.00	325.00	25.00	125.00	450.00	
		รางน้ำฝนสันตะเข้	4	ม.	287.00	1,090.60	80.00	304.00	1,394.60	
		เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1"x8" พร้อมปิดเชิงชาย 3/4"x6"	44.60	ม.	646.00	28,811.60	94.00	4,192.40	33,004.00	
		อื่นๆ(ค่าอุปกรณ์ยึดหลังคา ,นอต ,วัสดุเสริม ฯ)	1	งาน	0.00	0.00	8,851.59	8,851.59	8,851.59	
		รวมหมวดงานโครงสร้าง							625,491.63	
	3	งานสถาปัตยกรรม								
	3.1	งานผิวพื้น								
		ผิวพื้น พ1 : ปูกระเบื้องเซรามิค	46.60	ตร.ม.	288.00	13,420.80	158.00	7,362.80	20,783.60	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ราชพัสดุทำเป็นเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

057 เพกา

เจ้าของโครงการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย

นายเกษม ราชภรณ์รักษ์

เมื่อวันที่

2 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ			จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
			ผิวพื้น พ2 : ปูปาร์เก้ไม้เนื้อแข็ง	60.00	ตร.ม.	720.00	43,200.00	95.00	5,700.00	48,900.00	
			ผิวพื้น พ3 : ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวกันลื่น	16.80	ตร.ม.	256.00	4,300.80	158.00	2,654.40	6,955.20	
			ผิวพื้น พ4 : ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	2.15	ตร.ม.	256.00	550.40	88.00	189.20	739.60	
			ผิวพื้น พ5 : ผิวขัดเรียบ พร้อมทำระบบกันซึม	12.80	ตร.ม.	90.40	1,157.12	50.00	640.00	1,797.12	
			ผิวพื้น พ6 : ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	39.60	ตร.ม.	432.00	17,107.20	184.00	7,286.40	24,393.60	
	3.2	งานเพดาน									
			ฝ1 : FIBER CEMENT BOARD โครงคร่าวเหล็กกล่อง	3.80	ตร.ม.	288.00	1,094.40	120.00	456.00	1,550.40	
			1"x1" กรุดาข่ายกันแมลง								
			ฝ2 : ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	153.85	ตร.ม.	252.00	38,770.20	120.00	18,462.00	57,232.20	
			โครงคร่าวอลูมิเนียม								
			ฝ3 : ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. แบบกันชื้น	16.80	ตร.ม.	224.00	3,763.20	120.00	2,016.00	5,779.20	
			ฉาบเรียบ โครงคร่าวอลูมิเนียม								
	3.3	งานผนัง									
			ผนังก่ออิฐมวลเบา พร้อมเสาเอ็น	297.54	ตร.ม.	228.00	67,839.12	98.00	29,158.92	96,998.04	
			งานเสียม	98.40	ม.	16.00	1,574.40	25.00	2,460.00	4,034.40	
			ฝ1 : ผนังฉาบปูนเรียบ	532.15	ตร.ม.	86.40	45,977.76	115.00	61,197.25	107,175.01	
			ฝ2 : ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค	63.00	ตร.ม.	256.00	16,128.00	120.00	7,560.00	23,688.00	
			ฝ5 : ผนังฉาบปูนเซาะร่อง	4.00	ตร.ม.	86.40	345.60	135.00	540.00	885.60	
			ฝ7 : ผนังวิ้วบอร์ด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	5.60	ตร.ม.	310.40	1,738.24	120.00	672.00	2,410.24	
			ฝ6 : ผนัง(ก่ออิฐสองชั้น)ฉาบปูนเรียบ	18.00	ตร.ม.	86.40	1,555.20	115.00	2,070.00	3,625.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุทำเป็นเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย นายเกษม ราษฎร์นารักษ์

แบบเลขที่ 057 เพกา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4	งานบันได								
		ผิวพื้นบันได ช่วงชั้นปกติ : 0.225x1.20 ม.	15	ชั้น	600.00	9,000.00	280.00	4,200.00	13,200.00	
		ผิวพื้นบันได ช่วงชานพัก : 1.235x1.20ม.	2	ชั้น	1,640.00	3,280.00	600.00	1,200.00	4,480.00	
		ราวบันได	3.00	ม.	1,480.00	4,440.00	220.00	660.00	5,100.00	
		ราวระเบียงสแตนเลส ชั้น2F	2.8	ม.	1,440.00	4,032.00	180.00	504.00	4,536.00	
	3.5	งานประตู หน้าต่าง								
		ป1 : ประตูกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ มีช่องแสง	1	ชุด	8,400.00	8,400.00	800.00	800.00	9,200.00	
		กระจกปิดตาย ด้านข้าง 1 ช่อง : 2.80 x 2.25 ม.								
		(พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
		ป2 : ประตูกระจกบานเลื่อนสไลด์ แบ่ง 4 ช่อง	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	800.00	800.00	10,800.00	
		2 ช่องกลางเลื่อนออกข้าง 2 ช่องข้างกระจกปิดตาย								
		: 2.80 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
		ป3 : ประตูกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	400.00	400.00	6,400.00	
		: 1.65 x 2.25 ม.(พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
		ป4 : ประตูกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ	1	ชุด	5,440.00	5,440.00	400.00	400.00	5,840.00	
		: 1.25 x 2.25 ม.(พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
		ป5 : ประตูไม้สักบานเกล็ดบานเลื่อนสไลด์สลับ	1	ชุด	6,240.00	6,240.00	600.00	600.00	6,840.00	
		: 2.00 x 2.25 ม.(พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
		ป6 : ประตูบานเปิดล็อกเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม.	2	ชุด	5,440.00	10,880.00	600.00	1,200.00	12,080.00	
		(พร้อมวงกบไม้แดง 2"x4" และอุปกรณ์)								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุทำเบียนเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย นายเกษม ราษฎร์นารักษ์

แบบเลขที่ 057 เพกา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ป7 : ประตูบานเปิดผลึกเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบไม้แดง 2"x4" และอุปกรณ์)	3	ชุด	5,440.00	16,320.00	600.00	1,800.00	18,120.00	
	ป8 : ประตูบานเปิดผลึกเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบไม้แดง 2"x5"และอุปกรณ์)	3	ชุด	5,440.00	16,320.00	600.00	1,800.00	18,120.00	
	ป9 : ประตูบานเปิดผลึกเดี่ยวไม้สัก : 0.80 x 2.25 ม. (พร้อมวงกบไม้แดง 2"x4" และอุปกรณ์)	1	ชุด	5,440.00	5,440.00	600.00	600.00	6,040.00	
	ลูกบิดทั่วไป หัวกลม	6	ชุด	680.00	4,080.00	87.00	522.00	4,602.00	
	ลูกบิดห้องน้ำ หัวกลม	3	ชุด	544.00	380.00	87.00	261.00	641.00	
	น1 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์ แบ่ง 4 ช่อง 2 ช่องกลางเลื่อนออกข้าง 2 ช่องข้างกระจกปิดตาย : 2.40 x 1.40 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)	2	ชุด	4,640.00	9,280.00	600.00	1,200.00	10,480.00	
	น2 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ แบ่ง 2 ช่อง : 1.25 x 1.40 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)	4	ชุด	2,800.00	11,200.00	350.00	1,400.00	12,600.00	
	น3 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ แบ่ง 2 ช่อง มีช่องแสงกระจกปิดตาย แบ่ง 2 ช่อง ด้านล่าง : 1.25 x 2.05 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)	1	ชุด	3,680.00	3,680.00	350.00	350.00	4,030.00	
	น4 : หน้าต่างกระจกบานปิดผลึกบัง แบ่ง 1 ช่อง มีช่องแสงกระจกปิดตาย แบ่ง 1 ช่อง ด้านล่าง : 0.70 x 2.05 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)	1	ชุด	3,040.00	3,040.00	300.00	300.00	3,340.00	
	น5 : หน้าต่างกระจกบานปิดผลึกบัง แบ่ง 1 ช่อง	4	ชุด	2,240.00	8,960.00	300.00	1,200.00	10,160.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุทำเป็นเลขที่ ปช.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าของโครงการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาโดย นายเกษม ราษฎร์นารักษ์

แบบเลขที่ 057 เพกา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	: 0.70 x 1.40 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	น6 : หน้าต่าง(ห้องน้ำ)กระจกบานปิดผลึกบาง แบ่ง 1	2	ชุด	2,640.00	5,280.00	300.00	600.00	5,880.00	
	ช่อง มีช่องแสงกระจกปิดตาย แบ่ง 1 ช่อง ด้านล่าง								
	: 0.60 x 2.05 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	น7 : หน้าต่างบานกระทุ้งกระจกห้องน้ำ แบ่ง 1 ช่อง	1	ชุด	2,240.00	2,240.00	200.00	200.00	2,440.00	
	มีช่องแสงกระจกปิดตาย แบ่ง 1 ช่อง ด้านล่าง								
	: 0.60 x 1.15 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
	น8 : หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสไลด์สลับ แบ่ง 2 ช่อง	1	ชุด	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	มีช่องแสงกระจกปิดตาย แบ่ง 2 ช่อง ด้านล่างและบน								
	: 1.65 x 2.70 ม. (พร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์)								
3.6	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	ชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำ	3	ชุด	4,400.00	13,200.00	600.00	1,800.00	15,000.00	
	สายชำระ พร้อมสต๊อปวาล์ว	3	ชุด	688.00	2,064.00	80.00	240.00	2,304.00	
	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.อ่างล้างหน้า	3	ชุด	2,800.00	8,400.00	600.00	1,800.00	10,200.00	
	อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์	3	ชุด	2,000.00	6,000.00	600.00	1,800.00	7,800.00	
	ก๊อคงอ่างล้างหน้า	3	จุด	600.00	1,800.00	80.00	240.00	2,040.00	
	อุปกรณ์ท่อน้ำทิ้ง ,สายน้ำดี	3	จุด	1,052.00	3,156.00	120.00	360.00	3,516.00	
	ชุดฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	3	ชุด	680.00	2,040.00	80.00	240.00	2,280.00	
	ที่ใส่สบู่ แบบฝังผนัง	3	จุด	304.00	912.00	80.00	240.00	1,152.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	3	จุด	256.00	768.00	120.00	360.00	1,128.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ขนาด 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ราชพัสดุทำเบียนเลขที่ ปข.3 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่

057 เพกา

เจ้าของโครงการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่

2 ธันวาคม 2567

ประมาณราคาโดย

นายเกษม ราษฎร์นารักษ์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		ราวพาดผ้าเช็ดตัว	3	จุด	144.00	432.00	80.00	240.00	672.00	
		กระจกเงา	3	จุด	864.00	2,592.00	120.00	360.00	2,952.00	
		ตะแกรงกรองผงกันกลิ่นขนาด 3 นิ้ว	3	จุด	228.00	684.00	93.00	279.00	963.00	
3.7	งานระบบสุขาภิบาลและประปา									
		อุปกรณ์ท่อประปาห้องน้ำ	3	ห้อง	1,172.00	3,516.00	500.00	1,500.00	5,016.00	
		อุปกรณ์งานท่อน้ำทั้งห้องน้ำ	3	ห้อง	1,505.60	4,516.80	500.00	1,500.00	6,016.80	
		อุปกรณ์งานท่อเมนน้ำประปา	1	รายการ	3,328.00	3,328.00	1,000.00	1,000.00	4,328.00	
		ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร	1	ถัง/ชุด	7,164.00	7,164.00	800.00	800.00	7,964.00	
		อุปกรณ์งานท่อเมนน้ำทั้ง	1	งาน	8,688.00	8,688.00	2,000.00	2,000.00	10,688.00	
		ถังบำบัดน้ำเสีย 1,000 ลิตร	1	ถัง/ชุด	7,600.00	7,600.00	1,000.00	1,000.00	8,600.00	
		บ่อน้ำทิ้ง MH	12	บ่อ	1,200.00	14,400.00	700.00	8,400.00	22,800.00	
		บ่อดักขยะและดักไขมัน	2	บ่อ	3,040.00	6,080.00	1,000.00	2,000.00	8,080.00	
3.8	งานระบบไฟฟ้า									
		โคม Dawn Light 11w	4	ชุด	480.00	1,920.00	120.00	480.00	2,400.00	
		โคมกลมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 32w ฝาครอบสีใส	3	ชุด	680.00	2,040.00	120.00	360.00	2,400.00	
		โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18w ฝาครอบสีใส	8	ชุด	385.00	3,080.00	120.00	960.00	4,040.00	
		ชุดสวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังผนัง พร้อมบล็อคอ	15	ชุด	228.00	3,420.00	120.00	1,800.00	5,220.00	
		ชุดสวิทช์ไฟฟ้าสองทาง แบบฝังผนัง พร้อมบล็อคอ	1	ชุด	268.00	268.00	120.00	120.00	388.00	
		เต้าเสียบไฟฟ้า 3P พร้อมหน้ากากและบล็อกฝังผนัง	11	ชุด	286.00	3,146.00	120.00	1,320.00	4,466.00	
		เต้ารับสายโทรศัพท์	1	ชุด	238.00	238.00	120.00	120.00	358.00	

