

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพากรอำเภอของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน พร้อม  
สิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญการ (ระดับ ๕-๖ เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)  
งานอาคาร หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบสาขาภิบาล หมวดงาน  
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
งานถมดิน จำนวน ๑๔๘.๕ ลบ.ม.  
งานรั้วก่ออิฐ ความยาว ๕๘ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ใบสรุปประมาณราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๒ ประมาณราคาค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และงานถมดิน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑๘ แผ่น
- ๖.๓ ประมาณราคาค่าก่อสร้างรั้วก่ออิฐ (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
- ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายสุรชัย อัครวิณะกุล / ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นายวีรพันธ์ คุ้มวิเชียร / ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
๓. นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง / ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน



(นางลักคณา เทพโพธิ์พันธ์)  
สรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสรรพากร

## ใบสรุปประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนานูการ (ระดับ 5-6 เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หลังหอประชุมอำเภอพนมทวน

แบบเลขที่ - / -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สรรพากรอำเภอพนมทวน


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 20 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานอาคาร	1,039,105.10	1.3063	1,357,382.99	
2	งานถมดิน	20,790.00	1.3063	27,157.98	
3	งานรื้อก่ออิฐ	218,849.46	1.3063	285,883.05	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,670,424.02	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<b>1,670,000.00</b>	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				
	จำนวนพื้นที่งานอาคาร 95.49 ตารางเมตร คิดเป็น 14214.92 บาท/ตารางเมตร				

(ลงชื่อ)

  
(นายสุรชัย อัครวินะกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายวีรพันธุ์ คุ้มวิเชียร)  
นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)  
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนานูการ (ระดับ 5-6 เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หลังหอประชุมอำเภอพนมทวน

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย

แบบเลขที่ S 54096, ม 541604 - ม 541615, SN 54104, E 54126

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>สรุปงาน</b>								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม					478,549.37	✓
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					504,097.27	✓
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					35,132.37	✓
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					21,326.09	✓
								1,039,105.10	
								1,039,105.100	
5	งานถมดิน		รวม					20,790.00	✓
6	งานรั้วก่ออิฐ		รวม					-	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>1,059,895.10</b>	✓

(ลงชื่อ)

  
 (นายสุรชัย อัครวิเนกุล)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายวีรพันธุ์ คุ้มวิเชียร)  
 นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)  
 เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญการ (ระดับ 5-6 เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา


ประมาณการโดย

แบบเลขที่ S 54096, ม 541604 - ม 541615, SN 54104, E 54126

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ราคาตามหนังสือสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กลุ่มงานวิศวกรรมโครงสร้าง ที่ มท 0715.2/2179 ลงวันที่ 18 ต.ค. 2556)								
	1.1 เสาเข็ม $\phi$ 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8 ม.	14	ต้น	1,800.00	25,200.00	437.00	6,118.00	31,318.00	
	สกัดหัวเสาเข็ม	14	ต้น	0.00	0.00	205.00	2,870.00	2,870.00	
	1.2 ขุดดิน	16	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	2,448.00	2,448.00	
	1.3 ทราซหยาบอัดแน่น	1	ลบ.ม.	322.00	322.00	121.00	121.00	443.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,170.00	2,170.00	426.00	426.00	2,596.00	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	28	ลบ.ม.	2,250.00	63,000.00	533.00	14,924.00	77,924.00	
	1.6 แบบหล่อคอนกรีต	217	ตร.ม.	579.00	125,643.00	0.00	0.00	125,643.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	311	ตร.ม.	0.00	0.00	144.00	44,784.00	44,784.00	
	1.7 ตะปู	78	กก.	32.71	2,551.38	0.00	0.00	2,551.38	
	1.8 เหล็ก SR 24 dia 6 มม.	299	กก.	20.83	6,228.17	4.90	1,465.10	7,693.27	
	dia 9 มม.	419	กก.	20.66	8,656.54	4.90	2,053.10	10,709.64	
	เหล็ก SD 40 dia 12 มม.	842	กก.	20.01	16,848.42	3.90	3,283.80	20,132.22	
	dia 16 มม.	1,330	กก.	19.69	26,187.70	3.90	5,187.00	31,374.70	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	87	กก.	32.71	2,845.77	0.00	0.00	2,845.77	
	1.10 พื้นสำเร็จรูป SOLD PLANK หนา 5 ซม. (รับนน. ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตรม.)	68	ตร.ม.	257.40	17,503.20	26.00	1,768.00	19,271.20	
	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh $\phi$ 4 มม. @ 0.15 ม.#	68	ตร.ม.	120.83	8,216.44	533.00	36,244.00	44,460.44	
								427,064.62	

(ลงชื่อ)

  
 (นายสุรชัย อัครินะกุล)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายวีรพันธุ์ คุ่มวิเชียร)  
 นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)  
 เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ





ประมาณราคาก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญการ (ระดับ 5-6 เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการ โดย

แบบเลขที่ S 54096, ม 541604 - ม 541615, SN 54104, E 54126

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.10 ม.	236	แผ่น	48.60	11,469.60	0.00	0.00	11,469.60	
	- ครอบมุม	23	ครอบ	51.40	1,182.20	0.00	0.00	1,182.20	
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	284	ตัว	1.50	426.00	0.00	0.00	426.00	
	- เเชิงชาย, ปันลม, ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" + 1" x 6"	40	เมตร	364.49	14,579.60	95.00	3,800.00	18,379.60	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	99	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	4,554.00	4,554.00	
	รวมงาน 2.1							36,011.40	
2.2	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	151	ตร.ม.	320.00	48,320.00	104.00	15,704.00	64,024.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	28	ตร.ม.	653.00	18,284.00	195.00	5,460.00	23,744.00	
	- เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.08 ม.	98	เมตร	131.66	12,902.68	51.00	4,998.00	17,900.68	
	- เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	18	เมตร	193.38	3,480.84	73.00	1,314.00	4,794.84	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	32	ตร.ม.	290.08	9,282.56	186.00	5,952.00	15,234.56	
	- ผนังฉาบปูนสลัก	27	ตร.ม.	71.35	1,926.45	109.00	2,943.00	4,869.45	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	243	ตร.ม.	47.94	11,649.42	109.00	26,487.00	38,136.42	
	- ฉาบปูนเสาดาน	121	ตร.ม.	47.94	5,800.74	109.00	13,189.00	18,989.74	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์เคร่าเหล็กด้านเดียว	12	ตร.ม.	451.40	5,416.80	95.00	1,140.00	6,556.80	
	รวมงาน 2.2							194,250.49	

(ลงชื่อ)



(นายสุรชัย อัครวิมลกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายวีรพันธุ์ คุ้มวิเชียร)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญการ (ระดับ 5-6 เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ S 54096, ม 541604 - ม 541615, SN 54104, E 54126

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>2.3 งานฝ้าเพดาน</b>									
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเหล็กเคลือบสีทีบาร์	37	ตร.ม.	168.22	6,224.14	53.00	1,961.00	8,185.14	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันน้ำ โครงเหล็กเคลือบสีทีบาร์	7	ตร.ม.	289.72	2,028.04	53.00	371.00	2,399.04	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. เกร้าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 3" @ 0.60 x 0.60 ม.#	36	ตร.ม.	370.65	13,343.40	103.00	3,708.00	17,051.40	
	รวมงาน 2.3							<b>27,635.58</b>	
<b>2.4 งานตกแต่งผิวพื้น</b>									
	- พื้นขัดหินเรียบผสมสี	33	ตร.ม.	130.08	4,292.64	41.00	1,353.00	5,645.64	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8" x 8"	7	ตร.ม.	332.18	2,325.26	161.00	1,127.00	3,452.26	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	33	ตร.ม.	283.91	9,369.03	161.00	5,313.00	14,682.03	
	- พื้นผิวทรายล้าง	6	ตร.ม.	663.69	3,982.14	108.00	648.00	4,630.14	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	6	ตร.ม.	98.01	588.06	31.00	186.00	774.06	
	- บัวเชิงผนัง ไม้ 3/4" x 4"	34	เมตร	84.11	2,859.74	51.00	1,734.00	4,593.74	
	รวมงาน 2.4							<b>33,777.87</b>	
<b>2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง</b>									
	- ป1	3	ชุด	10,509.35	31,528.05	314.00	942.00	32,470.05	
	- ป2	2	ชุด	10,275.70	20,551.40	314.00	628.00	21,179.40	
	- ป3	1	ชุด	15,509.35	15,509.35	314.00	314.00	15,823.35	

(ลงชื่อ)



(นายสุรชัย อัครวิญญู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายวิรัตน์ คุ้มวิเชียร)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชานาญการ (ระดับ 5-6 เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ S 54096, ม 541604 - ม 541615, SN 54104, E 54126

ฝ่ายประมาณราคา


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- น1		1	ชุด	6,542.06	6,542.06	0.00	0.00	6,542.06	
- น2		4	ชุด	2,697.20	10,788.80	0.00	0.00	10,788.80	
- น3		2	ชุด	3,271.03	6,542.06	0.00	0.00	6,542.06	
- น4		6	ชุด	4,672.90	28,037.40	0.00	0.00	28,037.40	
- น5		1	ชุด	4,205.61	4,205.61	0.00	0.00	4,205.61	
- น6		1	ชุด	5,140.19	5,140.19	0.00	0.00	5,140.19	
- น7		2	ชุด	2,803.74	5,607.48	0.00	0.00	5,607.48	
- บานมุงลวดกรอบอลูมิเนียมที่บานประตู		2	บาน	1,121.50	2,243.00	0.00	0.00	2,243.00	
	รวมงาน 2.5							138,579.40	
	2.6 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำ								
- อ่างล้างหน้าติดผนัง c 013		2	ชุด	766.36	1,532.72	461.00	922.00	2,454.72	
- กระจกเงาปรับมุม		2	ชุด	222.43	444.86	72.00	144.00	588.86	
- หิ้งวางของพลาสติก		2	อัน	485.05	970.10	72.00	144.00	1,114.10	
- โถส้วมนั่งราบ c 1440		2	ชุด	2,598.13	5,196.26	461.00	922.00	6,118.26	
- ฝักบัว		1	ชุด	551.40	551.40	72.00	72.00	623.40	
- สายชำระ		2	ชุด	372.90	745.80	36.00	72.00	817.80	
- ที่ใส่กระดาษชำระ c 819		2	อัน	166.36	332.72	123.00	246.00	578.72	
- ที่วางสบู่ c 805		1	อัน	72.90	72.90	123.00	123.00	195.90	
- ราวพาดผ้า		2	อัน	110.28	220.56	133.00	266.00	486.56	
	รวมงาน 2.6								

12,978.32

(ลงชื่อ)

  
 (นายสุรชัย อัสวินะกุล)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายวิรัตน์ คุ้มวิเชียร)  
 นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)  
 เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญการ (ระดับ 5-6 เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา


ประมาณการโดย

แบบเลขที่ S 54096, ม 541604 - ม 541615, SN 54104, E 54126

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>2.7</b>	<b>งานบันไดและราวกันตก</b>								
2.7.1	บันไดหน้าบ้าน								
	- ชั้นบันไดผิวทรายล้าง								
2.7.2	บันไดขึ้นชั้นสอง								
	- ชั้นบันไดปูกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	13	ตร.ม.	265.34	3,449.42	161.00	2,093.00	5,542.42	
	- ชั้นพักบันไดปูกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	1	ตร.ม.	265.34	265.34	161.00	161.00	426.34	
	- ราวบันไดเหล็ก LG 2" x 2"	8	เมตร	271.03	2,168.24	135.00	1,080.00	3,248.24	
	รวมงาน 2.7							<b>9,217.00</b>	
<b>2.8</b>	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีอคริลิก 100% ภายนอก	145	ตร.ม.	61.40	8,903.00	31.00	4,495.00	13,398.00	
	- ทาสีอคริลิก 100% ภายใน	338	ตร.ม.	61.40	20,753.20	31.00	10,478.00	31,231.20	
	- ทาสีน้ำมันทาเหล็ก	18	ตร.ม.	68.70	1,236.60	39.00	702.00	1,938.60	
	- ทาสีน้ำมันทาไม้	25	ตร.ม.	87.70	2,192.50	39.00	975.00	3,167.50	
	รวมงาน 2.8							<b>49,735.30</b>	
<b>2.9</b>	<b>งานอื่นๆ</b>								
	- คานเหล็กกล่อง 1 1/2" x 3"	13	เมตร	75.07	975.91	72.00	936.00	1,911.91	
	รวมงาน 2.9							<b>1,911.91</b>	

(ลงชื่อ)



(นายสุรชัย อัครวิญญู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายวิรัตน์ คุ้มวิเชียร)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนานูการ (ระดับ 5-6 เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการ โดย

แบบเลขที่ S 54096, ม 541604 - ม 541615, SN 54104, E 54126

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโศโครก (ท่อ PVC. CLASS 8.5 มอก. 17-2532)								
3.1.1	ท่อระบายน้ำโศโครก								
	- ขนาด Dia. 4"	20	เมตร	148.60	2,972.00	103.00	2,060.00	5,032.00	
3.1.2	ข้องอ 45				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	6	อัน	85.05	510.30	27.30	163.80	674.10	
3.1.3	ข้องอ 90				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	3	อัน	79.44	238.32	25.50	76.50	314.82	
3.1.4	สามทาง Y				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	3	อัน	182.24	546.72	58.50	175.50	722.22	
	- ขนาด Dia. 4" - 2"	2	อัน	157.01	314.02	50.40	100.80	414.82	
3.1.5	สามทาง T				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4" - 2"	1	อัน	117.76	117.76	37.80	37.80	155.56	
3.1.6	ช่องทำความสะอาดท่อที่พื้น FCO				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	327.10	327.10	105.00	105.00	432.10	
	รวมงานข้อ 3.1							7,745.62	

(ลงชื่อ)

  
 (นายสุรชัย อัสวินะกุล)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายวิรัตน์ คุ้มวิเชียร)  
 นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)  
 เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญการ (ระดับ 5-6 เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ S 54096, ม 541604 - ม 541615, SN 54104, E 54126

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>3.2 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC. CLASS 8.5 มอก. 17-2532)</b>								
	3.2.1 ท่อระบายน้ำทิ้ง								
	- ขนาด Dia. 2"	24	เมตร	39.72	953.28	41.00	984.00	1,937.28	
	3.2.2 ข้องอ 45				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	8	อัน	14.02	112.16	4.50	36.00	148.16	
	3.2.3 ข้องอ 90				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	3	อัน	15.89	47.67	5.10	15.30	62.97	
	3.2.4 สามทาง Y				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	5	อัน	42.06	210.30	13.50	67.50	277.80	
	3.2.5 สามทาง T				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	2	อัน	19.63	39.26	6.30	12.60	51.86	
	3.2.6 ข้อต่อกันกถิน ชนิด P-TRAP				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	2	อัน	242.06	484.12	77.70	155.40	639.52	
	3.2.7 ช้องระบายน้ำทิ้งที่พื้น FD								
	ขนาด Dia. 2"	2	ชุด	166.36	332.72	53.40	106.80	439.52	
	<b>รวมงานข้อ 3.2</b>							<b>3,557.11</b>	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุรชัย อัครวิเศษกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



(นายวีรพันธุ์ คุ้มวิเชียร)

นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญการ (ระดับ 5-6 เดิม แบบฐานรากเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ S 54096, ม 541604 - ม 541615, SN 54104, E 54126


ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ประมาณการโดย


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>3.4</b>	<b>ระบบท่อประปา (ท่อ PVC. CLASS 13.5 มอก. 17-2532)</b>								
3.4.1	ท่อประปา								
-	ขนาด Dia. 1"	32	เมตร	23.36	747.52	31.00	992.00	1,739.52	
-	ขนาด Dia. 3/4"	8	เมตร	14.95	119.60	31.00	248.00	367.60	
-	ขนาด Dia. 1/2"	12	เมตร	12.38	148.56	31.00	372.00	520.56	
3.4.2	ข้องอ 90				-		-	-	
-	ขนาด Dia. 1"	11	อัน	11.21	123.31	3.60	39.60	162.91	
-	ขนาด Dia. 3/4"	5	อัน	6.54	32.70	2.10	10.50	43.20	
-	ขนาด Dia. 1/2"	8	อัน	4.67	37.36	1.50	12.00	49.36	
3.4.3	สามทาง T				-		-	-	
-	ขนาด Dia. 1"	6	อัน	12.15	72.90	3.90	23.40	96.30	
-	ขนาด Dia. 1" - 1/2"	1	อัน	33.64	33.64	10.80	10.80	44.44	
-	ขนาด Dia. 1/2"	1	อัน	6.54	6.54	2.10	2.10	8.64	
3.4.4	ข้อต่อเกลียวใน ชนิด ทองเหลือง				-		-	-	
-	ขนาด Dia. 3/4"	5	อัน	44.86	224.30	14.40	72.00	296.30	
-	ขนาด Dia. 1/2"	3	อัน	29.67	89.01	9.52	28.56	117.57	
					-		-	-	
					-		-	-	

(ลงชื่อ)

  
(นายสุรชัย อัสวินะกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายวีรพันธุ์ คุ้มวิเชียร)  
นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวขวัญใจ ตั้งข์ทอง)  
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ











สถานที่ก่อสร้าง รอบบ้านพักสรรพากรอำเภอ (หลังหอประชุมอำเภอพนมทวน)


แบบเลขที่ - / -

กองช่าง เทศบาลตำบลพนมทวน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ก่อสร้างรั้วก่ออิฐความยาว 58 เมตร								
1	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 mm.	212.49	กก.	20.83	4,426.17	4.90	1,041.20	5,467.37	
	- เหล็ก RB -12 mm.	692.64	กก.	20.01	13,859.73	3.90	2,701.30	16,561.02	
	- ลวดผูกเหล็ก	27.00	กก.	32.71	883.17	-	-	883.17	
2	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	8.88	ลบ.ม.	2,250.00	19,980.00	533.00	4,733.04	24,713.04	
	- คอนกรีตหยาบ	0.67	ลบ.ม.	2,170.00	1,453.90	426.00	285.42	1,739.32	
3	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั่วไป (ใช้ 60%)	130.00	ตร.ม.	579.00	75,270.00	144.00	18,720.00	93,990.00	
	- ตะปู	33.00	กก.	32.71	1,079.43	-	-	1,079.43	
4	งานขุดดิน	33.26	ลบ.ม.	0.00	-	153.00	5,088.78	5,088.78	

(ลงชื่อ)

  
(นายสุรชัย อัครวิญญูกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายวิรัตน์ คุ้มวิเชียร)  
นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)  
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้วก่ออิฐ

สถานที่ก่อสร้าง รอบบ้านพักสรรพากรอำเภอ (หลังหอประชุมอำเภอพนมทวน)

แบบเลขที่ - / -

กองช่าง เทศบาลตำบลพนมทวน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม (บาท)	หมายเหตุ
5	งานทรายหยาบ	0.67	ลบ.ม.	322.00	215.74	121.00	81.07	296.81	
6	งานก่ออิฐผนังรั้ว	85.12	ตร.ม.	114.32	9,730.92	93.00	7,916.16	17,647.08	
7	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนผนังรั้ว	170.24	ตร.ม.	55.62	9,468.75	96.00	16,343.04	25,811.79	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	42.44	ตร.ม.	55.60	2,359.66	132.00	5,602.08	7,961.74	
8	งานทาสี								
	- ทาสีผนังรั้ว	170.24	ตร.ม.	47.80	8,137.47	35.00	5,958.40	14,095.87	
	- ทาสีโครงสร้าง	42.44	ตร.ม.	47.80	2,028.63	35.00	1,485.40	3,514.03	
								218,849.46	

(ลงชื่อ)



(นายสุรชัย อัสวินะกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



(นายวิรัตน์ คุ้มวิเชียร)  
นิติกรชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาวขวัญใจ สังข์ทอง)  
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ

## รายละเอียดแบบรูปราคาการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพากรอำเภอของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวนพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ  
จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### ๑. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน มีระยะทางห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งสิ้น ๒๖ กิโลเมตร มีสวัสดิการบ้านพักข้าราชการตำแหน่ง สรรพากรอำเภอ (นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ) จำนวน ๑ หลัง ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏมีการก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ บ้านพักสมุหบัญชีอำเภอพนมทวน เรือนทรงปั้นหยาชั้นเดียว ๑ หลัง ๒ ห้อง พร้อมครัว ซึ่งมีการรื้อถอนและจำหน่ายนำเงินส่งคลังเป็นรายได้กรมธนารักษ์แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสร้างหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๔๕ ปีเศษ และได้ขอความอนุเคราะห์จากกองช่างสำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านพักแล้ว แจ้งว่า บ้านพักไม่เหมาะที่จะทำการซ่อมแซมทรุดโทรมไม่คุ้มค่ากับเงินงบประมาณที่จะซ่อมแซม กล่าวคือเสาโครงสร้างมีการแตกร้าว อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ประกอบกับสภาพบ้านมีลักษณะพื้นที่ต่ำกว่าถนนทำให้น้ำท่วมขังตลอดในขณะฝนตก ดังนั้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการพักอาศัยให้มีความปลอดภัยอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ คงรักษาสภาพแวดล้อมพื้นที่บริเวณบ้านพักสรรพากรอำเภอให้มีความมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม คงดำรงสวัสดิการไว้ให้ข้าราชการรุ่นต่อไปได้พักอาศัย จึงจัดทำโครงการ “โครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพากรอำเภอของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน” ทดแทนหลังเดิม ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน สังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการพักอาศัยให้มีความปลอดภัยและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๒.๒ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

๒.๓ เพื่อลดงบประมาณในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

๒.๔ เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมให้คงสภาพแข็งแรง มีความมั่นคง ภูมิทัศน์สวยงาม

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

/๒.๕ ไม่เป็นบุคคล...

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี เชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๔) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๔.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๔.๒) การยื่นเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๓.๑๓ ผู้ยื่น...

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนด ให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปีโดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
- (๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
- (๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
- (๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
- (๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
- (๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
- (๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

/๔. กรณี...



(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

**๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง**

โครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพากรอำเภอของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ หลัง ดังนี้

๔.๑ งานก่อสร้าง ใช้แบบรูปและรายการที่กำหนด ตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ (๕-๖ เดิม) ตามแบบเลขที่ S ๕๔๐๙๖ , ม ๕๔๑๖๐๔ - ม ๕๔๑๖๑๕ , SN ๕๔๑๐๔ , E ๕๔๑๒๖

๔.๒. งานถมดินพร้อมเกลี่ย ปริมาตร ๑๔๘.๕๐ ลบ.ม. สูง ๐.๕๕ เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร

๔.๓ งานรั้วก่ออิฐ (ค.ส.ล.) ใช้แบบรูปและรายการที่กำหนด บริเวณรอบบ้านพักสรรพากรอำเภอพนมทวน สูง ๑.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๘ เมตร

๔.๔ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดของป้ายชื่อโครงการตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว๖๙๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบป้ายก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการติดตั้งป้าย

๔.๕ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำรั้วและอุปกรณ์ป้องกันแสดงขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบงานและกำหนดยื่นราคา**

กำหนดส่งมอบก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

กำหนดยื่นราคาเป็นระยะเวลา จำนวน ๑๒๐ วัน

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาคัดสินจากราคารวม และพิจารณาจากราคาต่ำสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

เงินงบประมาณ งบลงทุน (ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)



**๘. งวดงานและการจ่ายเงิน**

กำหนดงวดงาน และการจ่ายเงิน จำนวน ๔ งวด สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี จะจ่ายค่างวดงานซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน แต่ละงวดงาน และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ได้ตรวจรับมอบแต่ละงวดงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ งวดงาน รายละเอียด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๒.๕๐ เมตร ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว๖๙๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ดำเนินการถมดิน ปริมาตร ๑๔๘.๕๐ ลบ.ม. สูง ๐.๕๕ เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร

๓. ตอกเสาเข็ม
๔. ก่อสร้างฐานราก
๕. ก่อสร้างเสาตอม่อ
๖. ก่อสร้างคานชั้น ๑
๗. วางแผ่นพื้นชั้น ๑
๘. ก่อสร้างเสาชั้น ๑

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ก่อสร้างคานชั้น ๒
๒. วางแผ่นพื้นชั้น ๒
๓. ก่อสร้างเสาชั้น ๒ (รับหลังคา)
๔. เทคอนกรีตบันได

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ก่อสร้างโครงหลังคา
๒. มุงหลังคา
๓. ก่ออิฐ ฉาบปูน และบุกระเบื้องผนัง ชั้น ๑ , ๒
๔. ติดตั้งประตู - หน้าต่าง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ปูกระเบื้องพื้นชั้น ๑ , ๒
๒. ติดตั้งระบบสุขาภิบาลพร้อมสุขภัณฑ์
๓. ติดตั้งฝ้าเพดานชั้น ๑ , ๒
๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าชั้น ๑ , ๒
๕. ทาสี ชั้น ๑ , ๒
๖. ก่อสร้างรั้วก่ออิฐ (ค.ส.ล.) บริเวณรอบบ้านพักสรรพากรอำเภอพนมทวน สูง ๑.๘๐ เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๘ เมตร

๗. เก็บทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทั้งโครงการให้เรียบร้อย

กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างตามสัญญา

/๑๐. การกำหนด...



#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง จำนวน ๒ ปี นับถัดจากวันตรวจรับการจ้างงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (สูตรการคำนวณเงินชดเชยเพิ่มลดค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

การปรับราคาค่างานก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรีได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอยู่ในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๕

#### ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรีได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปัฒนระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างโยธา

๑๒.๒ ช่างก่อสร้าง

#### ๑๓. กำหนดการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

เพื่อเป็นการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศให้ผู้รับจ้าง "ใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา" และดำเนินการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา

(๒) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตามข้อ (๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนด ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

#### ๑๔. สถานที่ติดต่อ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง เลขที่ ๘ หมู่ ๑๒ ถนนแม่น้ำแม่กลอง

ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐


โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๖๔๔๒๐ ต่อ ๔๐๑ (งานพัสดุ)


ผู้ -


 ๑๖๓๓๗๗


/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างบ้านพักสรรพากรอำเภอของสำนักงาน  
สรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายจตุพล ธรรมเนียมดี)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางพรทิพย์ จุลจำเรียวทรัพย์)  
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางนภาพรณ์ ประจวบวัน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  
(นางลักคณา เทพโพธิ์พันธ์)  
สรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสรรพากร